

05/10/2023
דף מס': 001

מכרז

פארק תלמודי קצרין- בית רבי אבון בית עוזי בית כנסת.
פרק 01 בית רבי אבון

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
פרק 01 בית רבי אבון					
תת פרק 01.1 עבודות שימור ושחזור					
הערה: העבודה תבוצע בפיקוח רשות העתיקות.					
01.1.010	השלמת בניה באבני גזית על פי המקור באתר נדבך נוסף בגג המבנה- אבן מהאתר על פי מפרט מס' 11	מ"ק	2.00		
01.1.020	מילוי מישקים פנימי וייצוב קירות על פי מפרט 6.	מ"ר	200.00		
01.1.030	הזרקת גראוטינג שימורי במידת הצורך עפ"י מפרט מס' 2, העבודה תבוצע בנוכחות המפקח. המדידה לפי ביצוע בפועל.	מ"ק	3.00		
01.1.040	החלפות אבנים/דאצוור'ק, עפ"י מפרטים 6,8.	יח'	15.00		
01.1.050	קופינג על ראשי קירות לסילוק מים ומראה אחיד על פי מפרט מס' 013	מטר	100.00		
01.1.060	ייצוב אבנים זיזיות ותקרת לוחות אבן, קיבוע עם קלינים וחומרי מליטה ועל פי מפרט מס' 3.	מ"ר	10.00		
01.1.070	הסרת טיח מתפורר	מ"ר	10.00		
01.1.080	בורות חפירה- חפירה ידנית גישוש	יח'	1.00		
01.1.090	ניקוז היקפי על פי פרט ומפרט מס' 015	מטר	40.00		
01.1.100	טיפול בתנור והארובה עפ"י הפרטים.	קומפ'	1.00		
01.1.110	ביצוע חולקה ע"ב סיד במפגש בין אלמנטים בולטים עפ"י מפרט מס' 012	מטר	30.00		
01.1.120	ייצוב עמודי אבן בנקודות השענה- המחיר כולל טיפול במלא בחלק עליון ותחתון- קיבוע על ידי קלינים ומליטה על פי מפרט מס' 4	יח'	2.00		
01.1.130	הסרת צמחיה עפ"י מפרט מס' 1	קומפ'	1.00		
01.1.140	הסדרת שקיעת ריצוף בחצר, פילוס, יישור וקיבוע	מ"ר	8.00		
01.1.150	קידוח קורים - הוצאת גליל בקוטר 2" עומק 1 מטר. העבודה באישור המפקח.	יח'	3.00		
01.1.160	ניקוי אבנים ממיקרוביולגיה, חזזית ופטריות	מ"ר	150.00		

להעברה בתת פרק 01.1

05/10/2023
דף מס': 002

פארק תלמודי קצרין- בית רבי אבון בית עוזי בית כנסת.
פרק 01 בית רבי אבון

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
	מהעברה				
01.1.170	אספקה והתקנת מערכת מותחנים על פי מפרט מס' 9.	מטר	60.00		
01.1.180	ביצוע טיח שימורי על בסיס סיד במקום שהוסר טיח מתפורר.	מ"ר	10.00		
01.1.190	פירוק פרגולה קיימת וגגון כניסה ופינוי על פי תכנית	קומפ'	1.00		
01.1.200	פירוק אבני קיר על פי תכנית	מ"ק	4.00		
01.1.210	עיגון לקיר מוטות עוגן נירוסטה לעומק 3 מ' כולל עיגון משני הצדדים על פי מפרט מס' 016	יח'	3.00		
01.1.220	פירוק אבני משקוף ובניית משקוף חדש וייצוב מזוזות	קומפ'	1.00		
01.1.230	פרגולה על פי תכנית אדריכלית והנדסית כולל הוצאת תכניות ייצור	מ"ר	24.00		
01.1.240	גגון על פי תכנית אדריכלית והנדסית כולל הוצאת תכניות ייצור	קומפ'	1.00		
01.1.241	אספקה והתקנת גרם מדרגות מהחצר לשביל עליון. האבן תהיה אבן גושנית, כולל מעקה הכל עפ"י פרטי האדריכל.	קומפ'	1.00		
סה"כ 01.1 עבודות שימור ושחזור					
סה"כ 01 בית רבי אבון					

05/10/2023
דף מס': 003

פארק תלמודי קצרין- בית רבי אבון בית עוזי בית כנסת.
פרק 02 חצר השותפים - מבנה חוראני

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
פרק 02 חצר השותפים - מבנה חוראני					
תת פרק 02.1 עבודות בטון יצוק באתר.					
02.1.001	אספקה ויציקת ראשי כלונס במידות שונות. סוג הבטון ב- 30.	מ"ק	2.00		
02.1.002	יציקת קורות תלויות ב- 30, במידות שונות.	מ"ק	1.00		
02.1.003	אספקה והתקנת ברזל לבניין בקטרים שונים עבור יסודות.	טון	1.00		
סה"כ 02.1 עבודות בטון יצוק באתר.					
תת פרק 02.2 עבודות מסגרות אומן.					
02.2.001	אספקה והתקנת מעקה לפי פרט המעקה מגולוון וצבוע יסוד אפוקסי שכבת ביניים אפוקסי, שכבה עליונה פוליאוריתן 50 מיקרון.	מטר	9.00		
סה"כ 02.2 עבודות מסגרות אומן.					
תת פרק 02.3 כלונסאות קטני קוטר.					
02.3.001	כלונסאות קטני קוטר(מיני פיילים), העבודה כוללת קידוח ויציקה, לרבות צימר פלדה, דייס צמנטי עד פעמיים הנפח התיאורטי של הקדח. קוטר הקדח כ- 20 ס"מ, קוטר צימר הפלדה המחורר כ- 90 מ"מ, עובי דופן 5.5 מ"מ. סוג הבטון ב- 30 מייקו.	מטר	48.00		
סה"כ 02.3 כלונסאות קטני קוטר.					
תת פרק 02.4 עבודות אבן					
02.4.001	ביצוע גומחה בגג בית חוראני עבור שתי קורות HEA140, כולל כל התמיכות הנדרשות, כולל ייצוב אבני זיז ו/או לוחות האבן תחת הקורה.	יח'	2.00		
02.4.002	החלפת אבני זיז נושאי התקרה, כולל התמיכות הנדרשות.	יח'	1.00		
02.4.003	ייצוב החומה באמצעות תוספת קלינים והשלמת חומרי המליטה עמוק. יבוצע לפי הביצוע של פרויקט השימור.	מ"ר	20.00		
סה"כ 02.4 עבודות אבן					

05/10/2023
דף מס': 004

פארק תלמודי קצרין- בית רבי אבון בית עוזי בית כנסת.
פרק 02 חצר השותפים - מבנה חוראני

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
תת פרק 02.5 עבודות מסגרות חרש.					
02.5.001	אספקה והתקנת פרופילי פלדה SHS40/4 לקשתות וקורות, כל הפרופילים מגולוונים, עובי הגיליון 100 מיקרון. הצביה, יסוד אפוקסי עשיר אבץ, שכבת ביניים אפוקסי, שכבה עליונה פוליאוריטן 50 מיקרון. חוזק הפלדה ST-235, עבודת המסגרות כוללת גם פרופילי "L" לחיבור סרגלי ההצללה לקונסטרוקציה.	טון	0.60		
02.5.002	קורות פלדה IPE 120 ו- HEA140, עבור תשתית מדרך, פרופילי פלדה SHS80/5 ופרופילים מעורגלים SHS40/4, הכל כמפורט בסעיף קודם.	טון	1.30		
סה"כ 02.5 עבודות מסגרות חרש.					
תת פרק 02.6 עבודות נגרות חרש					
02.6.001	אספקה והתקנת קורות עץ אורן לתשתית עבור התקנת לוחות הבמבוק של המדרך בחתך 60/30, ספוג במעכב בעירה כולל חיטוי עמוק.	מטר	20.00		
02.6.002	אספקה והתקנת לוחות דק במבוק "מוסו-אקסטרים" או שווה ערך מאושר, בעובי 20 מ"מ, כולל התקנה האטבים ובאביזרי חיבור מקוריים בפרגולה הצפונית מותקנים על גבי התשתית.	מ"ר	25.00		
02.6.003	אספקה והתקנת מרישי עץ להצללה מסוג "דאגלאס פייר", בחתך 05/70 מ"מ, חוזק העץ C40, או מהגוני בחתך 40/40 מ"מ, או סרגלים שווי ערך בחוז C40 מעץ איפאה או במבוק או ארז מותקנים ע"ג הקשתות. המרישים יהיו מטופלים במעכב בעירה וצבועים. (סה"כ 45 מרישים בכל אחת מהפרגולות, אורך על צריש 760 ס"מ). מחיר הפרוט כולל הברגים ואביזרי החיבור לפרופילים המעורגלים.	מ"ק	1.60		
02.6.004	אספקה והתקנת דלת עץ בתוך מסגרת פלדה ומשקוף פלדה לסגירת חלל האיחסון מתחת לדק עפ"י פרט מצורף, כולל צירים, פירזול ומנעול רתק חבק רב בריח או שווה ערך מאושר.	יח'	1.00		
02.6.005	פירוק קיר אבן קיים כולל ביצוע קופינג חדש במפלס הריצוף, הכל כמפורט בתוכניות ובפרטים.	קומפ'	1.00		
סה"כ 02.6 עבודות נגרות חרש					
סה"כ 02 חצר השותפים - מבנה חוראני					

05/10/2023
דף מס': 005

פארק תלמודי קצרין- בית רבי אבון בית עוזי בית כנסת.
פרק 03 בית עוזי

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
פרק 03 בית עוזי					
תת פרק 03.1 עבודות שימור ושחזור					
עבודה תבוצע בפיקוח רשות העתיקות					
03.1.010	פירוק פיגום קיים בחזיתות המבנה ופינוי למקום שיורה מנכ"ל הפארק.	קומפ'	1.00		
03.1.020	טיפול בסדקים על פי מפרט מס' 05	מטר	15.00		
03.1.030	השלמת בניה באבני גזית על פי המקור באתר נדבך נוסף בגג המבנה - אבן מאתר על פי מפרט מס' 11	מ"ק	2.00		
03.1.040	מילוי מישקים פנימי וייצוב קירות על פי מפרט מס' 6	מ"ר	150.00		
03.1.050	הזרקת גראוטינג במידת הצורך. העבודה תבוצע בנוכחות המפקח. המדידה לפי ביצוע בפועל.	מ"ק	2.00		
03.1.060	החלפות אבנים/דאצור'ק, עפ"י מפרטים והמפרטים המצורפים.	יח'	20.00		
03.1.070	קופינג על ראשי קירות לסילוק מים ומראה אחיד על פי מפרט מס' 013	מטר	25.00		
03.1.090	הסרת טיח מתפורר	מ"ר	20.00		
03.1.100	בורות חפירה- חפירה ידנית גישוש בפיקוח צמוד של רשות העתיקות.	יח'	1.00		
03.1.110	ניקוז היקפי על פי פרט על פי מפרט מס' 016	מטר	25.00		
03.1.120	ייצוב מקודות השענה לקשתות בחזית צפונית	קומפ'	2.00		
03.1.130	ביצוע חולקה ע"ב סיד במפגש בין אלמנטים בולטים על פי מפרט מס' 012	מטר	30.00		
03.1.170	הסרת צמחיה עפ"י מפרט מס' 1	קומפ'	1.00		
03.1.180	הסדרת ריצוף בחצר, פילוס, יישור וקיבוע, עפ"י המפרט.	מ"ר	20.00		
03.1.200	טיפול במסד על פי מפרט	מ"ר	8.00		
03.1.210	ניקוי אבנים ממיקרוביולוגיה, חזזית ופטירות	מ"ר	30.00		

להעברה בתת פרק 03.1

05/10/2023
 דף מס': 006

פארק תלמודי קצרין- בית רבי אבון בית עוזי בית כנסת.
 פרק 03 בית עוזי

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
	מהעברה				
03.1.230	קידוח קורים והוצאת גלילים בקוטר 2" ולעומק 1.0 מטר, במקום שיורה המפקח.	יח'	4.00		
03.1.240	טיפול במסד על פי המפרט.	מ"ר	10.00		
03.1.250	ניקוי אבנים ממיקרוביולוגיה, חזזית ופטיות עפ"י המפרט.	מ"ר	30.00		
03.1.270	ביצוע טיח שימורי על בסיס סיד במקום שהוסר טיח רופף.	מ"ר	20.00		
סה"כ 03.1 עבודות שימור ושחזור					
סה"כ 03 בית עוזי					

05/10/2023
דף מס': 007

פארק תלמודי קצרין- בית רבי אבון בית עוזי בית כנסת.
פרק 04 בית כנסת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
פרק 04 בית כנסת					
תת פרק 04.1 עבודות שימור ושחזור					
העבודה תבוצע בפיקוח רשות העתיקות.					
04.1.030	השלמת בניה באבני גזית על פי המקור באתר ועל פי תכנון אדריכלי (נפח הבניה כולל מדרגות וקירות)- אבן קיימת באתר	מ"ק	6.00		
04.1.040	מילוי מישקים פנימי- מראה בניה יבשה וייצוב קירות על פי מפרט מס' 4	מ"ר	100.00		
04.1.050	הזרקת גראוטינג במידת הצורך על פי מפרט מס' 2. העבודה תבוצע בנוכחות המפקח. המדידה לפי ביצוע בפועל.	מ"ק	1.50		
04.1.060	החלפות אבנים/דאצור'ק על פי מפרטים מס' 6,8.	יח'	15.00		
04.1.070	קופינג על ראשי קירות לסילוק מים ומראה אחיד על פי מפרט מס' 013	מטר	60.00		
04.1.100	טיפול בטיח קיים והשלמת טיח חדש בהתאם לפריסה אדריכלית, ייצוב שוליים. סעיף זה כולל פירוק טיח מתפורר על פי מפרט מס' 14	מ"ר	24.00		
04.1.110	בורות חפירה - חפירה ידנית גישוש בפיקוח צמוד של רשות העתיקות.	יח'	2.00		
04.1.120	ניקוז היקפי על פי פרט על פי מפרט מס' 01150, כולל כל העבודות הדרושות.	מטר	50.00		
04.1.130	רצפת טיח על פי תכנית אדריכלית מחיר היחידה כולל יישור השטח וביצוע שכבת הטיח על פי הנחיות אדריכל לגוון וטקסטורה	מ"ר	160.00		
04.1.140	ביצוע רצפת פסיפס על פי תכנית אדריכלית	מ"ר	6.00		
04.1.160	ייצוב שקיעת אבנים בספסלי בית כנסת	מ"ר	4.00		
04.1.170	שימור וייצוב כותרות לעמודי בית כנסת	יח'	8.00		
04.1.180	טיפול בספסלי בית הכנסת על פי מפרט (חם לא ימדד- כולל במחיר ביחידה) על פי מפרט מס' 15	מ"ר	45.00		
04.1.190	הסרת צמחיה, כולל טיפול הנדרש עפ"י המפרט.	קומפ'	1.00		
להעברה בתת פרק 04.1					

מ.ע. אריה הנדסה בע"מ
הרב קירשטיין 57 עפולה

05/10/2023

דף מס': 008

פארק תלמודי קצרין- בית רבי אבון בית עוזי בית כנסת.
 פרק 04 בית כנסת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
	מהעברה				
04.1.200	ניקוי אבנים ממיקרוביולוגיה, חזזית ופטיות	מ"ר	30.00		
04.1.210	קידוח קורים- הוצאת גליל בקוטר 2" עומק 1 מ'	יח'	3.00		
04.1.220	ניקוי אבנים ממיקרוביולוגיה, חזזית ופטיות עפ"י המפרט.	מ"ר	30.00		
04.1.230	קידוח קורים והוצאת גלילים בקוטר 2" לעומק 1.0 מטר, במקום שורה המפקח.	יח'	4.00		
04.1.240	אספקה וביצוע גרם מדרגות מאבן בזלת מסיבית - שלושה עד 4 רומים הפרש גובה עד כ- 50 ס"מ, רחב כ- 1.5 מטר.	קומפ'	2.00		
04.1.250	מאחז יד מפלדה מגולוון וצבוע בתנור למדרגות הנ"ל. הכל, עפ"י הקיים בשטח.	קומפ'	2.00		
סה"כ 04.1 עבודות שימור ושחזור					
סה"כ 04 בית כנסת					

מ.ע. אריה הנדסה בע"מ
הרב קירשטיין 57 עפולה

05/10/2023
דף מס': 009

פארק תלמודי קצרין- בית רבי אבון בית עוזי בית כנסת.
פרק 05 עבודות נגישות

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
פרק 05 עבודות נגישות					
תת פרק 05.1 עבודות נגישות במתחם					
05.1.010	ביצוע שבילי בטון אדריכלי, כולל בטון בעובי 10 ס"מ, רשת ברזל, התאמת פני המשטח, תוספת מצע כנדרש כולל הידוק.	מ"ר	415.00		
05.1.020	אספקה והנחת אבני בזלת הגודל כ- 20 ס"מ בצידי השבילים, תיחום לעיוורים. האבנים תבוטנות בתחיתן.	מטר	180.00		
05.1.030	אספקה והתקנת מעקה / מאחז יד כדוגמת הקיים. המעקה/ מאחז היד יהיה מגולוון וצבוע שיקבע ע"י המתכננים.	מטר	150.00		
05.1.040	אספקה והתקנת שבילי גישה בבית הכנסת מעץ במבוק כדוגמת המשטח בכניסה לבית הכנסת. הכל עפ"י פריט אדר' ג'ולי פלד.	מ"ר	45.00		
05.1.050	כנ"ל משטחי הליכה בבית רבי אבון ובבית עוזי.	מ"ר	30.00		
05.1.060	כנ"ל משטחים בשטחים גדולים.	מ"ר	120.00		
05.1.070	מדרגות מאבן בזלת גושני. המדרגות תונחנה על מצע בטון.	מטר	20.00		
05.1.080	משטחי אזהרה לנכים במידות 120/60 ס"מ. המשטחים יונחו מעל ומתחת למהלכי המדרגות	יח'	6.00		
סה"כ 05.1 עבודות נגישות במתחם					
סה"כ 05 עבודות נגישות					

05/10/2023
דף מס': 010

פארק תלמודי קצרין- בית רבי אבון בית עוזי בית כנסת.
פרק 06 עבודות חשמל ותאורה

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
פרק 06 עבודות חשמל ותאורה					
תת פרק 06.1 עבודות חשמל ותאורה.					
06.1.010	חפירה רדודה לעומק כ- 20 ס"מ להנחת צנרת פלדה בקוטר 2" מגולוונת למעבר כבלי חשמל. המחיר כולל הצנרת כיסוי בסיס עפ"י דרישת רשות העתיקות. העבודה כוללת קידוח למבנים ולשוחות חשמל.	מטר	70.00		
06.1.020	חפירה רדודה לעומק כ- 20 ס"מ להנחת צנרת פלדה בקוטר 1.5" מגולוונת למעבר כבלי חשמל. המחיר כולל הצנרת, וכיסוי בסיס עפ"י דרישת רשות העתיקות. העבודה כוללת קידוח למבנים ולשוחות חשמל.	מטר	70.00		
06.1.030	חירוף והכנת מישקים להעברת כבלי חשמל בקירות האבן, המחיר כולל סגירת המישק בחומרים על בסיס סיד, כבל החשמל יותקן על ישי חשמלאי מוסמך, המחיר כולל כל הדרוש לביצוע העבודה. בסיום העבודה הקיר ישאר במראה בנייה יבשה והכבל יהיה נסתר.	מטר	100.00		
06.1.040	אספקה והתקנת כבלי חשמל 4X6 ממ"ר בתווך צנרת 2", הזנות ללוחות חשמל ו/או לעמודי תאורה.	מטר	120.00		
06.1.050	אספקה והתקנת גופי תאורה מלד מסוגים שונים שיבחרו ע"י מתכנן החשמל. מחיר יסוד של גופי 300 ש"ח/יחידה.	יח'	40.00		
06.1.060	אספקה והתקנת כבל דאלי לגופי תאורה, כולל חיבור לדרייבר קיים בלוחות השונים, הכל במקום שירה המפקח.	מטר	250.00		
06.1.070	בודק חשמל לבדיקת מתקן החשמל לכל ביצוע העבודה.	יח'	1.00		
סה"כ 06.1 עבודות חשמל ותאורה.					
סה"כ 06 עבודות חשמל ותאורה					

05/10/2023
דף מס': 011

פארק תלמודי קצרין- בית רבי אבון בית עוזי בית כנסת.
פרק 07 עבודות בטיחות

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
פרק 07 עבודות בטיחות					
תת פרק 07.1 עבודות בטיחות					
בית רבי אבון, בית עוזי, בית הכנסת					
07.1.010	טיפול בסדקים על פי מפרט מס' 05	מטר	20.00		
07.1.080	ייצוב אבנים זיזיות ותקרת לוחות אבן, קיבוע עם קלינים וחומרי מליטה ועל פי מפרט מס' 3.	מ"ר	12.00		
07.1.130	החלפת גג קורות עץ ויציקה עליונה- אופציונלי המחיר כולל פירוק ופינוי המצב הקיים והתאמת הגג החדש למצב הקיים ועל פי פרט. המחיר כולל כל שכבות הגג ועל פי תכנית, על פי מפרט מס' 7	מ"ר	55.00		
07.1.140	ראצט ומערכת תמיכות לחזיתות בקומה עליונה, מערכת תמיכות בקומה תחתונה לטיפול בתקרה ועמודונים, מערכת תמיכה בקשתות על פי תכניות הנדסיות	קומפ'	1.00		
07.1.145	החלפת גג קורות עץ ויציקה עליונה- אופציונלי המחיר כולל פירוק ופינוי המצב הקיים והתאמת הגג החדש למצב הקיים ועל פי פרט. המחיר כולל כל שכבות הגג ועל פי תכנית על פי מפרט מס' 7	מ"ר	15.00		
07.1.250	ראצט ומערכת תמיכות לחזיתות בקומה עליונה, מערכת תמיכות בקומה תחתונה לטיפול בתקרה ועמודונים, מערכת תמיכה בקשתות- ייצוב זמני	קומפ'	1.00		
07.1.260	אספקה והתקנת מערכת מותחנים עפ"י המפרט.	מטר	20.00		
07.1.300	ייצוב עמודי אבן בנקודות השענה- המחיר כולל טיפול במלא בחלק עליון ותחתון- קיבוע על ידי קלינים ומליטה כולל תמיכות על פי מפרט מס' 4	יח'	4.00		
07.1.400	שיקום בטונים על פי מפרט לקירות/עמודים (מקטע לטיפול יחשב עד רוחב 1 מ') על פי מפרט מס' 12 ומפרטי יצרן.	מטר	20.00		
07.1.410	טיפול בסדקים על פי מפרט מס' 03	מטר	10.00		
07.1.420	ייצוב שער כניסה לבית כנסת ונקודות השענה	קומפ'	1.00		
להעברה בתת פרק 07.1					

מ.ע. אריה הנדסה בע"מ
הרב קירשטיין 57 עפולה

05/10/2023

דף מס': 012

פארק תלמודי קצרין- בית רבי אבון בית עוזי בית כנסת.
פרק 07 עבודות בטיחות

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
	מהעברה				
07.1.430	ייצוב אבנים זיזיות, קיבוע עם קלינים וחומרי מליטה ועל פי מפרט.	מטר	24.00		
07.1.450	החלפת גג קורות עץ ויציקה עליונה- אופציונלי המחיר כולל פירוק ופינוי המצב הקיים והתאמת הגג החדש למצב הקיים ועל פי פרט. המחיר כולל כל שכבות הגג לרבות איטום ועל פי תכנית. מיקום המבנה הצמוד לבית הכנסת "בית הסופר".	מ"ר	20.00		
סה"כ 07.1 עבודות בטיחות					
סה"כ 07 עבודות בטיחות					

מכרז (ריכוד)

05/10/2023

דף מס': 013

פארק תלמודי קצרין- בית רבי אבון בית עוזי בית כנסת.

סה"כ	
	פרק 01 בית רבי אבון תת פרק 01.1 עבודות שימור ושחזור סה"כ 01 בית רבי אבון
	פרק 02 חצר השותפים - מבנה חוראני תת פרק 02.1 עבודות בטון יצוק באתר. תת פרק 02.2 עבודות מסגרות אומן. תת פרק 02.3 כלונסאות קטני קוטר. תת פרק 02.4 עבודות אבן תת פרק 02.5 עבודות מסגרות חרש. תת פרק 02.6 עבודות נגרות חרש סה"כ 02 חצר השותפים - מבנה חוראני
	פרק 03 בית עוזי תת פרק 03.1 עבודות שימור ושחזור סה"כ 03 בית עוזי
	פרק 04 בית כנסת תת פרק 04.1 עבודות שימור ושחזור סה"כ 04 בית כנסת
	פרק 05 עבודות נגישות תת פרק 05.1 עבודות נגישות במתחם סה"כ 05 עבודות נגישות
	פרק 06 עבודות חשמל ותאורה תת פרק 06.1 עבודות חשמל ותאורה. סה"כ 06 עבודות חשמל ותאורה

05/10/2023

דף מס': 014

פארק תלמודי קצרין- בית רבי אבון בית עוזי בית כנסת.

סה"כ	
	פרק 07 עבודות בטיחות תת פרק 07.1 עבודות בטיחות סה"כ 07 עבודות בטיחות

סה"כ	
	סה"כ כללי
	17% מע"מ
	סה"כ כולל מע"מ

תאריך

שם, חתימה וחותמת הקבלן